



Service Technique

Nouakchott, le 24 ~~juin~~ ^{juillet} 2020 **المصاحبة الفنية**

Objet : Devis estimative et quantitatif

Marche Eolienne

Le marcher comprendra une démolition de l'ancien cloison séparant la partie BA à la partie ALUZINC ; en décalent l'ancienne porte d'entrée vers la nouvelle position de l'entrée principal. La mitoyenneté sera formée par des grilles de protection en Type Carre 35N avec un espacement de 4cm d'où la création des portes au côté N et S. la nouvelle extasions sera carrelé par un revêtement (Spain) de couleur Blanc et Rouge formant la plaque couvrant la dalle de sol et ceux des tables de dimension (L 1.3m /l 1.1m/H 1.3m). La toiture de la nouvelle extasions sera en ALUZINC (16 kgs) reposant sur de UPN 60N y compris la destruction de l'ancienne toiture.

Item	Désignation	Quantité	P. unitaire	P. Total
01	Création des tables de dimension 1.3 de long (BA treillis soudé AH08 Esp 10cm) ; 1.1m de large et 1.3m de hauteur carrelé en tous avec carreau du couleur rouge et blanc y compris un support de viande en type rond 60N formant un écran à la façade des tables pour les bouchiers d'où suspendons leurs viande par des aciers IO dont la tête est pointu et fixé sur le type rond	47 U		
02	Dalle en BA pour toutes la surface (Bag treillis soudé AH08 Esp 10cm)	132 m ²		
03	Revêtement au sol de 33x33cm en grés cérame du 1er choix Spain y compris le perron en rouge et blanc	478 m ²		
04	Démolition des anciennes banc carrelé en réfectionnant leur emplacements	FF		
04	Création d'un nouveau circuit de l'évacuation des eaux usées au niveau de l'emplacement des frigos et à l'intérieur du marché pour faciliter le nettoyage des tables et la dalle du sol en le prolongent vers une fosse septiques de 12m3	FF		
05	La toiture en ALUZINC (16kg) reposant sur des UPN 60 N	132 m ²		
06	Revêtement mural de 33x60cm en grés cérame du 1er choix Spain couvrant le petit mur en dessous de la grille de protection et à l'intérieur avec une hauteur 1.5m de la dalle du sol	72 m ²		
07	Création d'un mur de hauteur 1.5m en dessous de la grille de protection et formant le petit mur de la mitoyenneté	72 m ²		
08	Réalisation d'une banc BA carrelé par un cérame de couleur blanc supportant les frigos au côté N ET S de l'ancienne infrastructure (v croquis)	64 m ²		
09	Création d'un nouveau circuit d'eau et d'électricité permettant l'éclairage (en dessus de chaque 2 table) et la nettoiyante du marcher	FF		
10	Création d'un cuve d'eau installé en dessus un cracheur d'eau lavage(moteur+dinamo) y compris tous accessoires	FF		
11	Peinture total de l'infrastructures par deux couleurs Blanche et rouge inter et exter y compris un voie de panneaux indiquant le nom du marcher et la commune	FF		
	TOTAL			
	TVA 16 %			
	TOTAL TTC			

NB : le montant est à la nouvelle monnaie ainsi chaque exécution des travaux hors du courant du chargé d'étude
Le charge d'étude et de suivi